

Standard-installation av luft/vattenvärmepump

Vi installerar olika sorters värmepumpar i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.

Här hittar du information om vår installation av luft/vattenvärmepump. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har som kund.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av luft/vattenvärmepump:

- Inkoppling mot befintligt värmesystem.
- Inkoppling (mellan?) inomhus- och utomhusdel.
- Hålltagning i lätt forcerat väggmaterial.
- Driftsättning för funktionstest.

Förutsättningar för installationen⁶

- En elektriker skall vara på plats vid installationstillfället.
- Inomhusdelen skall vara placerad i avsett installationsutrymme.
- Utomhusdel skall vara placerad vid avsedd plats.
- Det skall finnas ett hårdgjort plant underlag av gjutet fundament eller betongplattor för utomhusdel.
- Golvbrunn skall finnas i avsett installationsutrymme.
- Inomhusdel skall få plats i avsett installationsutrymme.
- Fritt utrymme framför inomhusdel skall ej understiga 100 cm.
- Takhöjd i pannrum skall ej understiga 185 cm.
- Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Nedmontering av befintligt värmesystem

Urkoppling av befintligt värmesystem ingår alltid i tjänsten. Har du plats att installera värmepumpens inomhusdel bredvid ditt gamla system så går det bra.

Har du en elpanna som enkelt går att lyfta åt sidan så hjälps du och installatören åt att flytta på den, så att den nya pannan kan få plats.

Har du en ved, pellets, eller oljepanna som behöver demonteras så behöver du ordna det innan installatören kommer ut på plats. Vi rekommenderar en firma som jobbar med tankdemontering. De flesta installatörer kan rekommendera en sådan firma om ni inte hittar någon själv.

Vem installerar min luft/vattenvärmepump?

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att installera just din luft/vattenvärmepump. Efter lagd order inväntar du kontakt från utsedd installatör, för inbokning av en tid som passar er båda.

El-anslutning

En certifierad elektriker skall närvara vid installationstillfället för slutgiltig elinkoppling innan driftsättning. I vissa postnummerområden erbjuder vi elektriker mot en tilläggsavgift. I det fallet tjänsten inte är tillgänglig ansvarar du som kund för att anlita en certifierad elektriker.

Om du själv anlitat en elektriker och denne inte kan samordna med installatören förbehåller sig vår underleverantör rätten att debitera för extra mil- samt arbetskostnad beträffande driftsättning av pumpen.

ROT-avdrag¹

När du köper installationen väljer du installation med eller utan rot. Om du köper en installation med rotavdrag, har du redan betalat ett lägre pris. Vi står för kontakten med Skatteverket och du måste därför informera oss om:

- Ditt personnummer
- Din fastighetsbeteckning

Bor du i en bostadsrätt måste du även informera oss om:

- Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
- Ditt lägenhetsnummer

Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven på rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela rotavdraget, har vi rätt att efterfaktureras motsvarande belopp. [Klicka här för mer information om Skatteverkets regler för rotavdrag.](#)

Teknisk specifikation

Allmänt

Rotavdrag	Du har antingen köpt en installation med eller utan rotavdrag. ¹
Tillstånd	Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. ²

Arbete

Inkoppling	Värmesystem	2 st
	Tappvatten	2 st
Rördragning	Mellan inomhusdel och utomhusdel	5 meter
	Mellan inomhusdel och befintliga inkopplingspunkter	5 meter
Håltagning	tjocklek vägg	max 30 cm ³
	lättbetong, trä, mexitegel, leca	Ja
	betong, eternit, puts, bränt tegel, timmer	Nej, Överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma
Driftsättning och test av pump		Ja
Elinstallation		Nej
Tätning av väggenomföring		Ja
Bortforsling av emballage		Nej
Installation på plats utan farbar väg		Nej ⁵
Urkoppling av befintligt värmesystem		Ja
Nedmontering av befintlig panna		Nej ⁴
Bortforsling av befintlig panna		Nej

Material

Rörlängd (per inomhusdel)	4 meter
Täckkanaler och kanaldelar (per inomhusdel)	4 meter
Väggkonsol för utomhusdel	Ja
Vibrationsdämpare	4 st
Kommunikationskabel	4 meter
Stickkontakt	1,5 meter

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplats		Kunds ansvar
Ev. förlängningskabel		Kunds ansvar
Ev. skotta på installationsplatsen		Kunds ansvar
Beredning av mark för markstativ	Storlek	120x80 cm
	Yta framför pump	5 meter
	Yta bakom pump	30 cm
Skydda golvyta		Kunds ansvar

Fotnoter

¹ För ROT-avdrag behöver vi ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Bor du bostadsrätt behövs även bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Om Skatteverket inte beviljar hela den preliminära skattereduktionen som vi dragit av, har vi rätt att efterfaktureras det belopp som Skatteverket inte beviljat.

² Vi förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig vi oss alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

³ Du som kund ansvarar för att informera installatör, innan installationstillfället, om din vägg är tjockare än angivet mått. Vi står ej för eventuellt tillkommande avgifter vid extra håltagning.

⁴ Endast kapning av rör samt flytt åt sidan av den gamla enheten i den mån installations-utrymmet tillåter ingår. Om enheten är för tung för att flyttas åt sidan löses detta efter överenskommelse med lokal tekniker.

⁵ "Icke farbar väg" = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.

⁶ Om en eller fler förutsättningar ej är uppfyllda och leder till utebliven installation debiteras du som kund 2000 kr i form av en "bomkörningsavgift".