
# Monteringsanvisningar för WPC-trall

| Innehåll | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | WPC-trall | WPC-golvregel | Monterings-clip-1 | Monterings-clip-2 |
| **Beteckning** | 213-1-1 | 213-1-5 | 213-1-6 | |
| **Mått** | 146 x 24 x 2800 | 40 x 25 x 2800 | 5x60 | 4x35 |
| **Bild** |  |  |  |  |


## Bygg ett bärande underlag

Säkerställ att underlaget är plant och stabilt.

WPC-regeln ska fästas med skruvar typ monteringsclip-1 genom regeln och plastplugg i underlaget.

Rekommenderat avstånd mellan reglarna är ca 35 cm, men max. 40 cm.

**Obs!**
Ett utrymme på minst 15 mm ska lämnas mellan reglarnas ändar och ett fast objekt, som t.ex. en vägg. Minst 8 mm utrymme ska lämnas mellan reglarnas ändar vid stötfogarna. Detta för dräneringens och värmeexpansionens skull.



## Fästa trallen i reglarna

Börja med monteringsclip-2 på utsidan av ytan som ska förses med trall.

Lägg ut den första trallen och skruva fast den i varje regel den korsar med hjälp av en rad startclips. Sätt därefter T-clips i spåret längs trallens sida och skruva fast dem i varje stödjande regel med skruvarna som ingår. Använd ett T-clip för varje stödjande regel.

Lägg nu ut nästa trall genom att föra in den i T-clipsen som håller fast den första trallen, och sätt en ny uppsättning T-clips på den motsatta sidan av trallen. Samma sak gäller här, d.v.s. ett T-clip för varje stödjande regel.


Fortsätt på samma sätt för att fästa de efterföljande tralldelarna. Den avslutande trallen fäster du på samma sätt som du gjorde med den första.




## Krav på minsta mellanrum

Vi rekommenderar att hålla ett mellanrum på minst 7 mm vid sidorna på den intilliggande trallen för dräneringens och värmeexpansionens skull. Med hjälp av T-clips i plast kan du hålla det mellanrummet.

Håll 8 mm mellanrum vid stötfogarna – där ändarna mellan två tralldelar möts – och håll 15 mm mellanrum mellan kanten på en trall och fasta föremål, som t.ex. en vägg. Även detta av dränerings- och värmeexpansionsskäl.




**Konsumentkontakt**
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige